

## P1901 46 Viviendas BF1.1 Ripagaina

### CUANTIAS (incluidos solapes y mermas)

Cimentación; zapatas aisladas

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
59,86

Cimentación; zapatas corridas en muros de hormigón

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
43,45

Cimentación; vigas de cimentación

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
169,98

Pilares hormigón

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
184,60

Muros

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
94,57

Forjados unidireccionales (incluye mallazo de reparto)

Índice [kg/m<sup>2</sup>]  
2,81

Forjados de losa

Índice [kg/m<sup>2</sup>]  
28,03

Escaleras

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
126,38

Vigas

Índice [kg/m<sup>3</sup>]  
124,04